Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**
Tel. 02 5503.5902
mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 657/2019 All. 8

Milano, 16 aprile 2019

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER SERVIZIO DI VERIFICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PER IL BIENNIO 2019/2020 DA PARTE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 N. 462

CHIARIMENTO 3

DOMANDA
"Si richiede una descrizione della rete di distribuzione del presidio di Via Pace 9. Si richiede inoltre se anche il dispersore di tale presidio è da considerare inserito in una rete di terra globale"

RISPOSTA
La distribuzione in mt del presidio di via Pace è costituita da:
- una cabina di ricevimento, ubicata sulla proprietà della Fondazione e adiacente al muro perimetrale (angolo via Pace - via S. Barnaba);
- linea di alimentazione in cavo mt, parte in cavidotto interrato e parte in canale dedicato al piano interrato del pad. 3°;
- una cabina di trasformazione costituita da un quadro mt, due trasformatori da 1000 kVA e un quadro di bt quale power center di cabina;
- un gruppo elettrogeno diesel posto all'esterno in prossimità del pad. 4° quale fonte di alimentazione elettrica di riserva.

Dal suddetto power center si diramano le linee principali di bassa tensione fino ai quadri generali di ogni singolo padiglione, ovvero:
- pad. 1°: due linee, una di energia "normale" l'altra di preferenziale;
- pad. 2°: una linea di energia "preferenziale";
- pad. 3° / Portineria: due linee, una di energia "normale" l'altra di preferenziale;
- pad. 4°: due linee, una di energia "normale" l'altra di preferenziale;
- pad. 5: due linee, una di energia "normale" l'altra di preferenziale;
- pad. Bertarelli: una linea di energia "preferenziale";
- pad. Valetudo: due linee, una di energia "normale" l'altra di preferenziale;
- pad. Fondazione Villa: una linea di energia "preferenziale";
- pad. Chirurgia Sperimentale: quattro linee, di cui due "normali" e due "preferenziali";

L'impianto è da considerare in un sistema di terra globale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: U.O.C. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: arch. Mariangela Russo
Istruttoria amministrativa trattata da: sig.ra Vittoria Lozza
Istruttoria tecnica trattata da: per. ind. Stefano Pagani / sig. Fabio D'Amic